

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR							
2	Stavba: Chodník v obci Stožice							
3	Objekt:							
4								
5								
6	Objednatel: Obec Stožice							
7	Zhotovitel:							
8	Místo: Stožice							
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
11								
12								
13			HSV	Práce a dodávky HSV				
14			1	Zemní práce				
15	23	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	317,000		
16				317		317,000		
17	12	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,000		
18	1	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000		
19				1,6+2+4,4		8,000		
20	2	001	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,420		
21				0,36*145*1,1		57,420		
22	24	231	162402111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 1000 do 2000 m	m2	317,000		
23	3	001	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,420		
24	25	001	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	186,000		
25				317-145+14		186,000		
26	26	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	186,000		
27	27	005	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	3,720		
28				186 * 0,02		3,720		
29			5	Komunikace pozemní				
30	4	221	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	152,000		
31				145+7		152,000		
32	6	583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	13,680		
33				(145+7)*0,05*1,8		13,680		
34	7	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	52,200		
35				145*0,2*1,8		52,200		
36	5	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	145,000		
37	8	221	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	152,000		
38				145+7		152,000		
39	10	BET	BET.K08C02	BEST-KLASIKO/8CM ČERVENÁ - reliéfní	m2	6,680		
40				0,4*1,4+0,4*3,8+0,4*3,6+0,8*0,75+0,8*0,9+0,8*2,3		6,680		
41	9		BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	145,320		
42				152-6,68		145,320		
43			8	Vedení trubní dálková a přípojná				
44	11	271	899201211	R: Úprava stávající uliční vpusti	kus	1,000		
45			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
46	13	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000		
47				1,6+2+4,4		8,000		
48	14	592	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	4,080		
49				4		4,000		
50	15	592	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000		
51	16	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,400		
52				85,2*2		170,400		
53	17	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	173,808		
54				170,4 * 1,02		173,808		
55			997	Doprava suti a vybouraných hmot				
56	18	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,510		
57	19	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,510		
58	20	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,510		

	A	B	C	D	E	F	G	H
59	21	221	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,510		
60			998	Přesun hmot				
61	22	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	225,207		
62				225,207		225,207		
63			M	Práce a dodávky M				
64			46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				
65	28	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,085		
66			HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
67	29	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	20,000		
68			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
69			VRN7	Provozní vlivy				
70	30	000	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soubor	1,000		
71				Celkem				