

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR</b>											
2	<b>Stavba: Chodník v obci Stožice</b>											
3	<b>Objekt:</b>											
4												
5												
6	Objednatel: Obec Stožice											
7	Zhotovitel:											
8	Místo: Stožice											
9												
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11												
12			<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>241 978,57</b>	<b>260 505,51</b>	<b>502 484,08</b>		<b>141,027</b>
13												
14			<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>420,36</b>	<b>114 532,84</b>	<b>114 953,20</b>		<b>0,004</b>
15	23	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	317,000	84,90	0,00	26 913,30	26 913,30	0,000	0,000
16				317		317,000						
17	12	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	7,000	110,00	0,00	770,00	770,00	0,000	0,000
18	1	221	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	8,000	75,90	0,00	607,20	607,20	0,000	0,000
19				1,6+2+4,4		8,000						
20	2	001	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	57,420	245,00	0,00	14 067,90	14 067,90	0,000	0,000
21				0,36*145*1,1		57,420						
22	24	231	162402111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 1000 do 2000 m	m2	317,000	58,60	0,00	18 576,20	18 576,20	0,000	0,000
23	3	001	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	57,420	122,00	0,00	7 005,24	7 005,24	0,000	0,000
24	25	001	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	186,000	225,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,000	0,000
25				317-145+14		186,000						
26	26	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	186,000	25,50	0,00	4 743,00	4 743,00	0,000	0,000
27	27	005	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	3,720	113,00	420,36	0,00	420,36	0,001	0,004
28				186 * 0,02		3,720						
29			<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>				<b>156 176,92</b>	<b>61 169,34</b>	<b>217 346,26</b>		<b>105,534</b>
30	4	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	152,000	71,60	7 669,92	3 213,28	10 883,20	0,000	0,000
31				145+7		152,000						
32	6	583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	13,680	711,00	9 726,48	0,00	9 726,48	1,000	13,680
33				(145+7)*0,05*1,8		13,680						
34	7	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	52,200	657,00	34 295,40	0,00	34 295,40	1,000	52,200
35				145*0,2*1,8		52,200						
36	5	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	145,000	268,00	34 199,70	4 660,30	38 860,00	0,000	0,000
37	8	221	596211232	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 100 do 300 m2	m2	152,000	422,00	10 848,24	53 295,76	64 144,00	0,091	13,774
38				145+7		152,000						
39	10	BET	BET.K08C02	BEST-KLASIKO/8CM ČERVENÁ - reliéfní	m2	6,680	557,11	3 721,49	0,00	3 721,49	0,176	1,176
40				0,4*1,4+0,4*3,8+0,4*3,6+0,8*0,75+0,8*0,9+0,8*2,3		6,680						
41	9		BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	145,320	383,40	55 715,69	0,00	55 715,69	0,170	24,704
42				152-6,68		145,320						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
43			<b>8</b>	<b>Vedení trubní dálková a přípojná</b>				<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>0,000</b>
44	11	271	899201211	R: Úprava stávající uliční vpusti	kus	1,000	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,000	0,000
45			<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>77 694,39</b>	<b>19 402,03</b>	<b>97 096,42</b>		<b>35,489</b>
46	13	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	392,00	2 167,84	968,16	3 136,00	0,169	1,348
47				1,6+2+4,4		8,000						
48	14	592	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	4,080	183,00	746,64	0,00	746,64	0,048	0,197
49				4		4,000						
50	15	592	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	4,000	515,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,066	0,263
51	16	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	170,400	334,00	38 479,73	18 433,87	56 913,60	0,140	23,928
52				85,2*2		170,400						
53	17	592	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	173,808	197,00	34 240,18	0,00	34 240,18	0,056	9,754
54				170,4 * 1,02		173,808						
55			<b>997</b>	<b>Doprava sutí a vybouraných hmot</b>				<b>7 686,90</b>	<b>874,34</b>	<b>8 561,24</b>		<b>0,000</b>
56	18	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	3,510	57,90	0,00	203,23	203,23	0,000	0,000
57	19	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	3,510	14,20	0,00	49,84	49,84	0,000	0,000
58	20	221	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,510	177,00	0,00	621,27	621,27	0,000	0,000
59	21	221	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,510	2 190,00	7 686,90	0,00	7 686,90	0,000	0,000
60			<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	<b>56 526,96</b>	<b>56 526,96</b>		<b>0,000</b>
61	22	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	225,207	251,00	0,00	56 526,96	56 526,96	0,000	0,000
62				225,207		225,207						
63			<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>				<b>14,11</b>	<b>166,94</b>	<b>181,05</b>		<b>0,001</b>
64			<b>46-M</b>	<b>Zemní práce při extr.mont.pracích</b>				<b>14,11</b>	<b>166,94</b>	<b>181,05</b>		<b>0,001</b>
65	28	946	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,085	2 130,00	14,11	166,94	181,05	0,010	0,001
66			<b>HZS</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>16 300,00</b>		<b>0,000</b>
67	29	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	20,000	815,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,000	0,000
68			<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,000</b>
69			<b>VRN7</b>	<b>Provozní vlivy</b>				<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,000</b>
70	30	000	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soubor	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
71				<b>Celkem</b>				<b>241 992,68</b>	<b>306 972,45</b>	<b>548 965,13</b>		<b>141,028</b>