

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR											
2	Stavba: Zpevněné plochy u Kamenné ulice v obci Stožice											
3	Objekt:											
4												
5												
6	Objednatel: Obec Stožice											
7	Zhotovitel:											
8	Místo: Stožice											
9												
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
11												
12												
13			HSV	Práce a dodávky HSV				272 826,10	201 846,83	474 672,93		235,580
14			1	Zemní práce				194,36	63 734,35	63 928,71		0,002
15	23	231	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	171,400	84,90	0,00	14 551,86	14 551,86	0,000	0,000
16				86+55,9+29,5		171,400						
17	2	001	122251303	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	47,944	245,00	0,00	11 746,28	11 746,28	0,000	0,000
18				86*0,2+(55,9+29,5)*0,36		47,944						
19	24	231	162402111	Vodorovné přemístění drnu bez naložení se složením přes 1000 do 2000 m	m2	171,400	58,60	0,00	10 044,04	10 044,04	0,000	0,000
20				171,4		171,400						
21	3	001	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,944	122,00	0,00	5 849,17	5 849,17	0,000	0,000
22				47,944		47,944						
23	25	001	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	86,000	225,00	0,00	19 350,00	19 350,00	0,000	0,000
24				43*1*2		86,000						
25	26	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	86,000	25,50	0,00	2 193,00	2 193,00	0,000	0,000
26				86		86,000						
27	27	005	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	1,720	113,00	194,36	0,00	194,36	0,001	0,002
28				86 * 0,02		1,720						
29			5	Komunikace pozemní				189 591,33	45 222,96	234 814,29		214,088
30	4	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	85,400	71,60	4 309,28	1 805,36	6 114,64	0,000	0,000
31				55,9+29,5		85,400						
32	6	583	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	7,686	711,00	5 464,75	0,00	5 464,75	1,000	7,686
33	7	583	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	29,328	657,00	19 268,50	0,00	19 268,50	1,000	29,328
34	34	221	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	85,400	306,00	20 142,44	5 989,96	26 132,40	0,000	0,000
35	35	221	564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	86,000	306,00	20 283,96	6 032,04	26 316,00	0,000	0,000
36	31	221	596211231	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny C pl přes 50 do 100 m2	m2	85,400	439,00	6 095,00	31 395,60	37 490,60	0,091	7,739
37				55,9+29,5		85,400						
38	36	583	58344171	šterkodrtí frakce 0/32	t	154,800	522,00	80 805,60	0,00	80 805,60	1,000	154,800
39				86*1,8		154,800						
40	10	BET	BET.K08C02	BEST-KLASIKO/8CM ČERVENÁ - reliéfní	m2	2,760	557,11	1 537,62	0,00	1 537,62	0,176	0,486
41				1,1*0,4*2+4,7*0,4		2,760						
42	9		BET.K08C01	BEST-KLASIKO/8CM PŘÍRODNÍ	m2	82,640	383,40	31 684,18	0,00	31 684,18	0,170	14,049

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
43				85,4-2,76		82,640						
44			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 839,25	11 504,02	57 343,27		21,491
45	13	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,200	392,00	4 660,86	2 081,54	6 742,40	0,169	2,898
46				6,1+5+6,1		17,200						
47	16	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	87,100	334,00	19 668,92	9 422,48	29 091,40	0,140	12,231
48				43+1,1+43		87,100						
49	32	592	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	17,200	233,00	4 007,60	0,00	4 007,60	0,080	1,376
50				17,2		17,200						
51	17	592	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	88,842	197,00	17 501,87	0,00	17 501,87	0,056	4,986
52				87,1 * 1,02		88,842						
53			997	Doprava sutí a vybouraných hmot				37 201,16	0,00	37 201,16		0,000
54	21	221	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,510	2 190,00	7 686,90	0,00	7 686,90	0,000	0,000
55	33	221	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	86,299	342,00	29 514,26	0,00	29 514,26	0,000	0,000
56				47,944*1,8		86,299						
57			998	Přesun hmot				0,00	81 385,50	81 385,50		0,000
58	22	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	324,245	251,00	0,00	81 385,50	81 385,50	0,000	0,000
59				324,245		324,245						
60			HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	16 300,00	16 300,00		0,000
61	29	HZS	HZS4222	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista	hod	20,000	815,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,000	0,000
62			VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	30 000,00	30 000,00		0,000
63			VRN7	Provozní vlivy				0,00	30 000,00	30 000,00		0,000
64	30	000	072103000	Silniční provoz - projednání DIO a zajištění DIR	soubor	1,000	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,000	0,000
65				Celkem				272 826,10	248 146,83	520 972,93		235,580